




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NEXT
GEN
EU

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Casa di Riposo ed Istituzioni Educative "SERRISTORI"



Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria
e restauro conservativo nel complesso edilizio posto
in piazza San Francesco per il completamento della
Residenza Sanitaria Assistenziale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

– COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA –

IL CSP

Arch. Luca Ravagnan



R.U.P

Ing. Serena Chieli



MARZO 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S1.04.0011.0 03	RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80 delimitazione zona ponteggio A - Cortile residenze B - Giardino confine con Piazza Garibaldi C - Giardino zona scale D - Giardino copertura navata E - Giardino copertura vicino a chiesa I - Chiostro L - ponteggio accesso cameroni 1 piano	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00	40,00 16,20 12,20 18,10 15,20 18,70 13,20 12,50			40,00 16,20 12,20 18,10 15,20 37,40 26,40 12,50		
	SOMMANO m					178,00	15,60	2'776,80
2 TOS23_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzione giardino Chiostro Piazza San Francesco Piazza Garibaldi Cortile centro anziani delimitazioni interne esterne					5,00 20,00 5,00 9,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					59,00	21,88	1'290,92
3 TOS23_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Recinzione giardino Chiostro Piazza San Francesco Piazza Garibaldi Cortile centro anziani delimitazioni interne esterne					5,00 20,00 5,00 9,00 8,00 12,00		
	SOMMANO cad					59,00	9,47	558,73
4 TOS23_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo							
	A R I P O R T A R E							4'626,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'626,45
	Recinzione giardino	5,00			8,000	40,00		
	Chiostro	20,00			3,000	60,00		
	Piazza San Francesco	5,00			3,000	15,00		
	Piazza Garibaldi	9,00			8,000	72,00		
	Cortile centro anziani	8,00			1,000	8,00		
	delimitazioni interne esterne	12,00			2,000	24,00		
	SOMMANO cad					219,00	5,56	1'217,64
5 S1.03.0070.0 03	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	192,00	192,00
6 S1.03.0070.0 04	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione.					11,00		
	SOMMANO mese					11,00	156,00	1'716,00
	A R I P O R T A R E							7'752,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'752,09
7 S1.03.0010.0 01	<p>NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.</p>					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	252,00	252,00
8 S1.03.0010.0 02	<p>NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.</p>					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		8'004,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		8'004,09
	SOMMANO mese					11,00	192,00	2'112,00
9 TOS23_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.							
	B - Giardino confine con mura facciate	1,00	16,20		8,100	131,22		
	B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80)	1,00	3,60		13,600	48,96		
	C - Giardino zona scale copertura	1,00	12,30		7,200	88,56		
	D - Giardino copertura navata	1,00	18,10		11,400	206,34		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	1,00	15,20		10,800	164,16		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	10,00		7,700	77,00		
	altri ponteggi per lavori navata	1,00			40,350	40,35		
	altri ponteggi per lavori chiostro	1,00			58,500	58,50		
	SOMMANO m²					815,09	16,11	13'131,10
10 TOS23_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.							
	B - Giardino confine con mura facciate	1,00	16,20		8,100	131,22		
	B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80)	1,00	3,60		13,600	48,96		
	C - Giardino zona scale copertura	1,00	12,30		7,200	88,56		
	D - Giardino copertura navata	1,00	18,10		11,400	206,34		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	1,00	15,20		10,800	164,16		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	10,00		7,700	77,00		
	altri ponteggi per lavori navata	1,00			40,350	40,35		
	altri ponteggi per lavori chiostro	1,00			58,500	58,50		
	SOMMANO m²					815,09	6,86	5'591,52
11 TOS23_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.							
	B - Giardino confine con mura facciate	6,00	16,20		8,100	787,32		
	B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80)	6,00	3,60		13,600	293,76		
	C - Giardino zona scale copertura	6,00	12,30		7,200	531,36		
	D - Giardino copertura navata	6,00	18,10		11,400	1'238,04		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	6,00	15,20		10,800	984,96		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	10,00		7,700	77,00		
	altri ponteggi per lavori navata	6,00			40,350	242,10		
	altri ponteggi per lavori chiostro	2,00			58,500	117,00		
	SOMMANO m²					4'271,54	2,76	11'789,45
12 TOS23_17.N 05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.							
	A - Cortile residenze copertura	1,00	7,10		8,500	60,35		
	A - Cortile residenza facciate	1,00	3,60		9,000	32,40		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	6,20		7,400	45,88		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	18,30		7,000	128,10		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	4,10		7,100	29,11		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	5,50		7,800	42,90		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	12,50		8,100	101,25		
	F - Appoggio su copertura	1,00	5,50		2,700	14,85		
	G - Appoggio su copertura	1,00	10,20		5,200	53,04		
	H - Appoggio su copertura	1,00	5,50		6,300	34,65		
	I - Chiostro copertura	2,00	18,70		9,800	366,52		
		2,00	13,20		9,800	258,72		
	SOMMANO m²					1'167,77	18,01	21'031,54
13 TOS23_17.N 05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.							
	A R I P O R T A R E							61'659,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'659,70
14 TOS23_17.N 05.003.035	A - Cortile residenze copertura	1,00	7,10		8,500	60,35		
	A - Cortile residenza facciate	1,00	3,60		9,000	32,40		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	6,20		7,400	45,88		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	18,30		7,000	128,10		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	4,10		7,100	29,11		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	5,50		7,800	42,90		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	12,50		8,100	101,25		
	F - Appoggio su copertura	1,00	5,50		2,700	14,85		
	G - Appoggio su copertura	1,00	10,20		5,200	53,04		
	H - Appoggio su copertura	1,00	5,50		6,300	34,65		
	I - Chiostro copertura	2,00	18,70		9,800	366,52		
		2,00	13,20		9,800	258,72		
	SOMMANO m²					1'167,77	7,39	8'629,82
14 TOS23_17.N 05.003.035	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.							
	A - Cortile residenze copertura	3,00	7,10		8,500	181,05		
	A - Cortile residenza facciate	1,00	3,60		9,000	32,40		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	6,20		7,400	45,88		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	18,30		7,000	128,10		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	4,10		7,100	29,11		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	5,50		7,800	42,90		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	12,50		8,100	101,25		
	F - Appoggio su copertura	6,00	5,50		2,700	89,10		
	G - Appoggio su copertura	6,00	10,20		5,200	318,24		
	H - Appoggio su copertura	6,00	5,50		6,300	207,90		
	I - Chiostro copertura *(par.ug.=2,00*2)	4,00	18,70		9,800	733,04		
		6,00	13,20		9,800	776,16		
	(par.ug.=1,00*2)	2,00	13,20		9,800	258,72		
	SOMMANO m²					2'943,85	3,80	11'186,63
15 TOS23_17.N 05.003.039	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.							
	A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11)	1,00	17,10			17,10		
	B - Giardino vicino a mura castellane	1,00	11,50			11,50		
	C - Giardino zona scale	1,00	16,80			16,80		
	D - Giardino copertura navata	1,00	14,30			14,30		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	1,00	17,70			17,70		
	I - Chiostro	2,00	16,30			32,60		
		2,00	7,30			14,60		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					134,60	34,34	4'622,16
16 TOS23_17.N 05.003.040	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.							
	A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11)	1,00	17,10			17,10		
	B - Giardino vicino a mura castellane	1,00	11,50			11,50		
	C - Giardino zona scale	1,00	16,80			16,80		
	D - Giardino copertura navata	1,00	14,30			14,30		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	1,00	17,70			17,70		
	I - Chiostro	2,00	16,30			32,60		
		2,00	7,30			14,60		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					134,60	14,87	2'001,50
17	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di							
	A R I P O R T A R E							88'099,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'099,81
TOS23_17.N 05.003.041	mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11) B - Giardino vicino a mura castellane C - Giardino zona scale D - Giardino copertura navata E - Giardino copertura vicino a chiesa I - Chiostro *(par.ug.=2*2) I - Chiostro *(par.ug.=2*2) L - Ponteggio per accesso cameroni	3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 1,00	17,10 11,50 16,80 14,30 17,70 16,30 7,30 10,00			51,30 69,00 100,80 85,80 106,20 65,20 29,20 10,00		
	SOMMANO m					517,50	5,40	2'794,50
18 TOS23_17.N 05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. 1 - Piazzale Garibaldi 2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 3 - Giardino copertura navata 4 - Chiostro 5 - Piazza San Francesco 6 - Cortile centro anziani per cameroni	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 7,60		8,100 8,100 11,400 9,800 12,000 8,800	43,74 43,74 61,56 52,92 64,80 66,88		
	SOMMANO m²					333,64	20,47	6'829,61
19 TOS23_17.N 05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. 1 - Piazzale Garibaldi 2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 3 - Giardino copertura navata 4 - Chiostro 5 - Piazza San Francesco 6 - Cortile centro anziani per cameroni *(lung.=1,80+2,90+2,90)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 7,60		8,100 8,100 11,400 9,800 12,000 8,800	43,74 43,74 61,56 52,92 64,80 66,88		
	SOMMANO m²					333,64	8,98	2'996,09
20 TOS23_17.N 05.003.062	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. 1 - Piazzale Garibaldi 2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 3 - Giardino copertura navata 4 - Chiostro 5 - Piazza San Francesco	8,00 8,00 3,00 2,00 2,00	5,40 5,40 5,40 5,40 5,40		8,100 8,100 11,400 9,800 12,000	349,92 349,92 184,68 105,84 129,60		
	A R I P O R T A R E					1'119,96		100'720,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'119,96		100'720,01
	6 - Cortile centro anziani per cameroni	1,00	7,60		8,800	66,88		
	SOMMANO m²					1'186,84	1,61	1'910,81
21 TOS23_17.N 05.009.020	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. Sottotetto navata	1,00	113,00			113,00		
		1,00	208,31			208,31		
	Chiostrò al primo piano	2,00	76,00			152,00		
		2,00	42,00			84,00		
	Piano terra sotto cameroni	1,00	210,75			210,75		
	SOMMANO m²					768,06	31,56	24'239,97
22 TOS23_17.N 05.009.021	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. Sottotetto navata	1,00	113,00			113,00		
		1,00	208,31			208,31		
	Chiostrò al primo piano	2,00	76,00			152,00		
		2,00	42,00			84,00		
	Piano terra sotto cameroni	1,00	210,75			210,75		
	SOMMANO m²					768,06	9,83	7'550,03
23 TOS23_17.N 05.009.024	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Sottotetto navata	3,00	113,00			339,00		
		3,00	208,31			624,93		
	Chiostrò al primo piano	2,00	76,00			152,00		
		2,00	42,00			84,00		
	Piano terra sotto cameroni	1,00	210,75			210,75		
	SOMMANO m²					1'410,68	3,27	4'612,92
24 TOS23_17.N 05.007.051	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. Ponteggi							
	A - Cortile residenze copertura	1,00	7,10		8,500	60,35		
	A - Cortile residenza facciate	1,00	3,60		9,000	32,40		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	6,20		7,400	45,88		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	18,30		7,000	128,10		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	4,10		7,100	29,11		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	5,50		7,800	42,90		
	A - Cortile residenze facciate	1,00	12,50		8,100	101,25		
	B - Giardino confine con mura facciate	1,00	16,20		8,100	131,22		
	B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80)	1,00	3,60		13,600	48,96		
	C - Giardino zona scale copertura	1,00	12,30		7,200	88,56		
	D - Giardino copertura navata	1,00	18,10		11,400	206,34		
	E - Giardino copertura vicino a chiesa	1,00	15,20		10,800	164,16		
	A R I P O R T A R E					1'079,23		139'033,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'079,23		139'033,74
	F - Appoggio su copertura	1,00	5,50		2,700	14,85		
	G - Appoggio su copertura	1,00	10,20		5,200	53,04		
	H - Appoggio su copertura	1,00	5,50		6,300	34,65		
	I - Chiostro copertura	2,00	18,70		9,800	366,52		
		2,00	13,20		9,800	258,72		
	su copertura vicino a chiesa	1,00	11,00		1,500	16,50		
	su copertura parallelo navata	1,00	15,90		1,500	23,85		
	su copertura tra chiostro e cameroni	1,00	26,00		1,500	39,00		
	su copertura tra chiostro e coperture piazza	1,00	13,00		1,500	19,50		
	L - Ponteggio per accesso cameroni	1,00	12,20		7,700	93,94		
	Castelli di tiro							
	1 - Piazzale Garibaldi	1,00	5,40		13,600	73,44		
	2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi	1,00	5,40		8,100	43,74		
	3 - Giardino copertura navata	1,00	5,40		11,400	61,56		
	4 - Chiostro	1,00	5,40		9,800	52,92		
	5 - Piazza San Francesco	1,00	5,40		12,000	64,80		
	6 - Cortile centro anziani per cameroni	1,00	7,60		8,800	66,88		
	SOMMANO m²					2'363,14	2,27	5'364,33
25 S1.01.0111.0 01	PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 10° (18%). Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di giunto per aggancio al montante inferiore, 4 squadrette per l'appoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di 45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il primo mese o frazione di mese di impiego. Copertura loggia lato piazza San Francesco	1,00	8,45			8,45		
	SOMMANO m					8,45	14,60	123,37
26 S1.01.0111.0 02	PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 10° (18%). Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di giunto per aggancio al montante inferiore, 4 squadrette per l'appoggio delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di 45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. Copertura loggia lato piazza San Francesco	3,00	8,45			25,35		
	SOMMANO m					25,35	4,50	114,08
27 S1.05.0001.0 50.001	PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie							
	A R I P O R T A R E							144'635,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'635,52
28 S1.01.0100	<p>di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2.</p> <p>montaggio e smontaggio parapetto provvisorio</p> <p>SOMMANO ora</p>					6,00		
						6,00	47,60	285,60
29 S1.01.0160	<p>PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>SOMMANO m</p>					25,00		
						25,00	8,80	220,00
30 TOS23_AT. N10.023.013	<p>PUNTELLI TELESOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza massima fino a m 5,00, forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga, ai passaggi protetti, etc.Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull'oggetto di contrasto; lo smontaggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli. Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa.</p> <p>primo piano in corrispondenza sottotetto navata altri solai da puntellare</p> <p>SOMMANO cad</p>					140,00 100,00		
						240,00	11,10	2'664,00
30 TOS23_AT. N10.023.013	<p>Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma per rendere calpestabile i solai</p> <p>SOMMANO cad</p>					300,00		
						300,00	2,27	681,00
	A R I P O R T A R E							148'486,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'486,12
31 TOS23_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Montaggio tavoloni per formazione piano di calpestio sottotetto navata					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	33,69	673,80
32 TOS23_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Montaggio tavoloni per formazione piano di calpestio sottotetto navata					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	30,38	607,60
33 S2.01.0030	TETTOIA DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tettoia (solido impalcato) di protezione dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica); lo smontaggio; la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.Misurataametro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. per betoniera nel giardino	1,00	3,00	4,500		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	13,70	184,95
34 TOS23_AT. N06.018.003	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. sollevamento elementi di ponteggio da autocarro e viceversa					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	28,45	455,20
35 TOS23_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato sollevamento elementi di ponteggio da autocarro e viceversa					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	36,35	581,60
36 S3.01.0010.0 01	IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori. impianto di terra per zona di lavoro					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	270,00	810,00
37	IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							151'799,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'799,27
S3.01.0010.0 02	lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,50	132,00
38 S3.02.0010	PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'uso; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,00	124,00
39 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	97,85	293,55
40 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84	56,84
41 S7.02.0020.0 01	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.					9,00		
	SOMMANO ora					9,00	57,00	513,00
42 S7.02.0020.0	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per							
	A R I P O R T A R E							152'918,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152'918,66
02	particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).					9,00		
	SOMMANO ora					9,00	50,00	450,00
43 S7.02.0020.0 03	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).					9,00		
	SOMMANO ora					9,00	28,00	252,00
44 S7.02.0020.0 04	RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.					9,00		
	SOMMANO ora					9,00	24,60	221,40
45 S1.04.0060	NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. segnalazione temporanea percorsi interni esterni	1,00	400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	0,37	148,00
46 S4.01.0020.0 01	SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie							
	A R I P O R T A R E							153'990,06

